


	KOS.	TLORIS	NARIS	Širina	Dolžina	Višina	Axo prikaz	Faza
ID NO/RE 01								
	1			0,60	2,50	2,20		1.SKLOP
	1							




NO/RE-01-1

1:20

NO/RE-01-2

1:20



OMARNI NIZ NO/RE-01

Izdelava dobava in montaža omare po detajlu PZI - oprema z naslednjim opisom:

Omarni niz globine 600 mm dolžine po shemi PZI sestavljen iz modula 625 mm v izvedbi

A. Krilnih vrat

Korpus regalnega sistema izdelan iz ivernatih plošč deb. 19 mm obojestransko melamiranpo definiciji načrta z robnimi zaključki iz istovrtnega PVC nalimka, debeline min. 3mm. Folija po definiciji načrta. Notranje plošče s poglobitvami za konzole pregradnih polic na 330 mm.

A.Krilna vrata: fronte regalnega sistema izdelanega iz MDF plošč deb. 19 mm obojestransko melamirane z robnimi zaključki iz istovrtnega PVC nalimka, debeline min. 3mm. Folija po definiciji načrta. Odpiranje brez ročajev na zaklopno sponko. Element opremljen z šestimi policami - nastavljivimi po višini.

Zunanja stranica iz ivernate plošče deb. 19 mm v sestavu:

- enojestransko melaminsko oplemenitena ivernata plošča

- melamin dekor: RESOPAL 4105 FW, deb. 0,8 mm

Iz enakega material je tudi ABS trak okoli robov.

Mizarsko delo se naj opravi tako kot je narisano v načrtu in uporabi lesene panele debeline 1,9 cm kot npr

RESOPAL 4105 FW s ABS zaključkom

Povdarjen okvir elementa debeline 7 cm, v skladu z shemo načrta PZI.

STYRIA
ARHITEKTURA

T +386 /2/ 228 29 88
F +386 /2/ 228 29 89
E INFO@STYRIA.SI

STYRIA ARHITEKTURA D.O.O.
ČANKARJEVA ULICA 6E / SI-2000 MARIBOR
WWW.STYRIA.SI

SREDNJA
TRGOVSKA ŠOLA
MARIBOR

objekt	SREDNJA TRGOVSKA ŠOLA MARIBOR		
lokacija	#Keywords #..		
naročnik	SREDNJA TRGOVSKA ŠOLA MARIBOR Mladinska ulica 14, 2000 Maribor Slovenija		
vrsta načrta	NETIPSKA OPREMA		
projekt	PZI - Projekt za izvedbo		
risba	NO/RE 01		
datum	Marec, 2020		
štev. projekta	2020/06		
odgovorni vodja projekta	David Mišič Mag. Arch	ZAPS 1211	
odgovorni projektant	David Mišič Mag. Arch	ZAPS 1211	
projektant	Jernej Metež dipl. ing. grad.		
projekt ID	F:\2020 ŠtS Srednja trgovska šola\ARCHICAD\ŠtS_Maribor_aktus sklop 2.pdf - 15. 07. 2020		
merilo	1:20	list št.	A.13.3.2.2